

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rozdzielnic RGS-II
ADRES INWESTYCJI : Dom Pomocy Społecznej, Peplin, ul. Szpitalna 2
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : Peplin, ul. Szpitalna 2
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIL KALKULACJE : Remigiusz Bzowski
DATA OPRAWOWANIA : 02.08.2013

Stawka roboczo-godzinna :

NARZUTY

Koszty pośrednie [kp]
Koszty zakupu [kz]
Zysk [Z]
Podatek VAT [V]
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
Słownie:

WYKONAWCA :
INWESTOR :

Data opracowania : 02.08.2013
Data zatwierdzenia :

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1	KNNR 9 0202- 04 z.sz.2.3.	Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynekowych 50-150 kg - podłączono 40 szt.przewodów	szt				1	
999		-- Robocizna -- 8,58+2*0,42=9,42=	r-g				9.4200	
7052999		-- Materiały -- Rozdzielnica RGS-II - wg zestawienia	szt.				1.0000	
00000000		materiały pomocnicze(od M) i schematu dokumentacji	%				5.0000	
Koszty pośrednie od (R, S)								
Koszty zakupu od (M)								
Zysk od (R+Kp(R), M+Kz(M), S+Kp(S))								
Razem pozycja 1								
2	KNNR 5 1301-	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego ob-	po-				13	1.000
02		wodu elektrycznego niskiego napięcia	miar					
999		-- Robocizna --	r-g				1.7600	
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), M+Kz(M), S+Kp(S))								
Razem pozycja 2								
3	KNNR 5 1305-	Sprawdzenie samoczynnego wyłá-	prob.				13	13.000
01		czania zasilania (pierwsza próba)						
999		-- Robocizna --	r-g				0.3300	
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), M+Kz(M), S+Kp(S))								
Razem pozycja 3								
4	KNNR 3 0602-	Uzupełnienie tynków zwykłych wew-	m ²				3	13.000
01		nitżnych kat.III o pow.do 5 m ² z za- mierzonych, betonowych, z płyt włórowo- cem, zagruni, siatkach						
999		-- Robocizna --	r-g				1.2800	
1701100		-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t				0.0050	
1720300		ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³				0.0050	
1602099		piasek do zapraw	m ³				0.0270	
00000000		materiały pomocnicze(od M)	%				2.0000	
-- Sprzet --								
34312		wyciąg jednomaszynowy z napędem	m-g				0.0500	
43210		elektrycznym 0,5 t	m-g				0.0500	
na								
Koszty pośrednie od (R, S)								
Koszty zakupu od (M)								
Zysk od (R+Kp(R), M+Kz(M), S+Kp(S))								
Razem pozycja 4								
5	KNNR 3 0605-	Dwukrotne malowanie tynków wew-	m ²				3	3.000
05		nitżnych ścian i sufitów farbą emul- syjną z przełarciem tynków						
999		-- Robocizna --	r-g				0.5730	
1720300		-- Materiały -- ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³				0.0022	
1602099		piasek do zapraw	m ³				0.0050	
1740100		gips budowlany	t				0.0014	
1502199		farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³				0.2900	
1502700		szpachlówka gipsowa na tynku z do-	kg				0.6000	
00000000		datkiem farby emulsyjnej	%				2.0000	
-- Sprzet --								
34312		wyciąg jednomaszynowy z napędem	m-g				0.0010	
elektrycznym 0,5 t								
Koszty pośrednie od (R, S)								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Koszty zakupu od (M) %								
Zysk od (R+Kp(R), M+Kz(M), S+Kp(S)) %								
Razem pozycja 5								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
3.000								

Słownie:

L	p.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- bat	Ra- za- ba- ta- ny
1.		farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.8700				0.8700				
2.		szpachlówka gipsowa na tynku z do- datkiem farby emulsyjnej	kg	1.8000				1.8000				
3.		piasek do zapraw	m ³	0.0960				0.0960				
4.		cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0150				0.0150				
5.		ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0216				0.0216				
6.		gips budowlany	t	0.0042				0.0042				
7.		Rozdzielnica RGS-II - wg zestawienia i szt.		1.0000				1.0000				
8.		materiały pomocnicze schematu dokumentacji	zl									
RAZEM												

Słownie:

Przedm1

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1. robocizna	r-g		42.1490		
RAZEM					

Słownie:

Przedm1

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.1530		
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.1500		
RAZEM					

Słownie: