

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRACE REMONTOWE W DPS W 2015 R					
1 POKÓJ NR 4 PAWILON					
1	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	01 0812-05	3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
2	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	01 0804-07	3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
3	KNR-W 4-	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	01 0820-08	0.52	m ²	0.520	
				RAZEM	0.520
4	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm	m ²		
d.1	02 1104-01	zatarte na ostro	m ²	3.500	
		3.5		RAZEM	3.500
5	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o	m ²		
d.1	202 0618-02	pow.do 5 m ²	m ²	4.200	
		4.2		RAZEM	4.200
6	KNR-W 2-	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	02 1105-01	3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
7	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20	m ²		
d.1	202 2805-03	cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o	m ²	3.500	
		pow.do 10 m ²		RAZEM	3.500
		3.5			
8	KNR-W 4-	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych	m ²		
d.1	01 0820-04	20x20 układanych na zaprawie o pow. do 1.0 m ² w jednym miejscu	m ²	0.520	
		0.52		RAZEM	0.520
9	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01	16.5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
10	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi po-	m ²		
d.1	01 1202-09	nad 5 m ²	m ²	71.000	
		71		RAZEM	71.000
11	KNR-W 4-	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów - płyty GK	m ²		
d.1	01 1204-05	71	m ²	71.000	
				RAZEM	71.000
12	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	02 1510-05	płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	8.000	
		8		RAZEM	8.000
13	KNR-W 4-	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1	01 1204-05	30.5	m ²	30.500	
				RAZEM	30.500
14	KNR-W 2-	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowa-	m ²		
d.1	02 0830-06	nych i betonów wylewanych	m ²	16.500	
		16.5		RAZEM	16.500
15	KNR-W 2-	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowa-	m ²		
d.1	02 0830-04	nych i betonów wylewanych	m ²	47.000	
		47		RAZEM	47.000
16	KNR-W 2-	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa na-	m ²		
d.1	02 0848-03	wierzchniowa - żywica	m ²	10.100	
		10.1		RAZEM	10.100
17	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	01 1204-01	sufitów	m ²	16.500	
		16.5		RAZEM	16.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36.9	m ²		
			m ²	36.900	
				RAZEM	36.900
19	KNR-W 4- d.1 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 3.6	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
20	KNR-W 4- d.1 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.4	m ²		
			m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
21	KNR-W 4- d.1 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 8.2	m		
			m	8.200	
				RAZEM	8.200
22	KNR-W 4- d.1 02 0224-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową z płuczką z PVC- przełożenie bez materiału 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 AGREGATORIA					
23	KNR-W 4- d.2 01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton 52.8	m ²		
			m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
24	KNR-W 2- d.2 02 0803-05	Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 27.75	m ²		
			m ²	27.750	
				RAZEM	27.750
25	KNR-W 2- d.2 02 0803-02	Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 102.5	m ²		
			m ²	102.500	
				RAZEM	102.500
26	KNR-W 2- d.2 02 1502-01	Dwukrotne malowanie farbą wapienną sufitów ręcznie 27.75	m ²		
			m ²	27.750	
				RAZEM	27.750
27	KNR-W 2- d.2 02 1502-02	Dwukrotne malowanie farbą wapienną ścian ręcznie 102.5	m ²		
			m ²	102.500	
				RAZEM	102.500
28	KNR-W 5- d.2 08 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
29	KNR-W 5- d.2 08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR-W 5- d.2 08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem 10A/2.5mm ² końcowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 5- d.2 08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 5- d.2 08 0504-07	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 POKÓJ 21 BUDYNEK GŁÓWNY - PARTER					
33	KNR-W 4- d.3 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 17.28	m ²		
			m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
34	KNR-W 4- d.3 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 70	m ²		
			m ²	70.000	
				RAZEM	70.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 4- d.3 01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
36	KNR-W 2- d.3 02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych	m ²		
		17.28	m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
37	KNR-W 2- d.3 02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych	m ²		
		52.8	m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
38	KNR-W 2- d.3 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-sufit	m ²		
		17.28	m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
39	KNR-W 2- d.3 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-ściany kolor	m ²		
		52.8	m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
40	KNR-W 4- d.3 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
41	KNR-W 4- d.3 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		1.7	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
42	KNR-W 4- d.3 01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem- płyty OSB	m ²		
		17.28	m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
43	KNR 2-02 d.3 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa- podkład pod panele	m ²		
		17.28	m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
44	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		17.28	m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
45	KNR-W 2- d.3 02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile-typu Cezar	m		
		16.2	m	16.200	
				RAZEM	16.200
46	KNR-W 4- d.3 01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach - listwa stalowa	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 4- d.3 01 0324-01	Obsadzenie wsporników - desek odbojowych w ścianach z cegieł	m		
		5.4	m	5.400	
				RAZEM	5.400
4 ŁAZIENKA W POKOJU NR 4 - BUDYNEK GŁÓWNY-PARTER					
48	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
49	KNR-W 4- d.4 01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²		
		11.2	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
50	KNR-W 4- d.4 01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
51	KNR-W 4- d.4 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		11.2	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
52	KNR-W 4- d.4 01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie płyt GK ścian i sufitów	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.2	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
53	KNR-W 4- d.4 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.6	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
54	KNR-W 4- d.4 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 7.6	m ²		
			m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
55	KNR-W 4- d.4 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 5	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
5 POKÓJ 119-BUDYNEK GŁÓWNY-PIĘTRO					
56	KNR-W 4- d.5 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 26.5	m ²		
			m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
57	KNR-W 4- d.5 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 61.9	m ²		
			m ²	61.900	
				RAZEM	61.900
58	KNR-W 4- d.5 01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian 61.9	m ²		
			m ²	61.900	
				RAZEM	61.900
59	KNR-W 2- d.5 02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 61.9	m ²		
			m ²	61.900	
				RAZEM	61.900
60	KNR-W 2- d.5 02 2005-03	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud 26.5	m ²		
			m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
61	KNR-W 2- d.5 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 26.5	m ²		
			m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
62	KNR-W 2- d.5 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-ścian kolor 61.9	m ²		
			m ²	61.900	
				RAZEM	61.900
63	KNR-W 4- d.5 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.5	m ²		
			m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
64	KNR-W 4- d.5 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 9.4	m		
			m	9.400	
				RAZEM	9.400
65	KNR-W 4- d.5 01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem-płyty OSB 26.5	m ²		
			m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
66	KNR 2-02 d.5 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa- podkłady pod panele 26.5	m ²		
			m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
67	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 26.5	m ²		
			m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
68	KNR-W 2- d.5 02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile typ Cezar 19.6	m		
			m	19.600	
				RAZEM	19.600
69	KNR-W 4- d.5 01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach listwa metalowa 1	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR-W 5- d.5 08 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
71	KNR-W 5- d.5 08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR-W 5- d.5 08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 KORYTARZE PIWNIC+SUFIT W KUCHNI					
73	KNR-W 4- d.6 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		189	m ²	189.000	
				RAZEM	189.000
74	KNR-W 4- d.6 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
75	KNR-W 4- d.6 01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) w kuchni	m ²		
		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
76	KNR-W 4- d.6 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
77	KNR-W 4- d.6 01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
78	KNR-W 4- d.6 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		189	m ²	189.000	
				RAZEM	189.000
79	KNR-W 2- d.6 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem-kolor	m ²		
		59.8	m ²	59.800	
				RAZEM	59.800
80	KNR-W 4- d.6 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		81.2	m ²	81.200	
				RAZEM	81.200
7 KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA					
81	KNR-W 4- d.7 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		28.7	m ²	28.700	
				RAZEM	28.700
82	KNR-W 4- d.7 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		60.3	m ²	60.300	
				RAZEM	60.300
83	KNR-W 2- d.7 02 2003-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01	m ²		
		3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
84	KNR-W 4- d.7 01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
85	KNR-W 4- d.7 01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		60.3	m ²	60.300	
				RAZEM	60.300
86	KNR-W 2- d.7 02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		60.3	m ²	60.300	
				RAZEM	60.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87	KNR-W 2- d.7 02 0848-03	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa na- wierzchniowa-żywica 26.2	m ²		
			m ²	26.200	
				RAZEM	26.200
88	KNR-W 2- d.7 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-ściany kolor 37.85	m ²		
			m ²	37.850	
				RAZEM	37.850
89	KNR-W 4- d.7 01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 3.2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
90	KNR-W 2- d.7 17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8 KORYTARZ-PARTER-PO ZACIEKACH <i>Pigwo</i>					
91	KNR-W 4- d.8 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 46.2	m ²		
			m ²	46.200	
				RAZEM	46.200
92	KNR-W 4- d.8 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi po- nad 5 m2 126.2	m ²		
			m ²	126.200	
				RAZEM	126.200
93	KNR-W 4- d.8 01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 8	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
94	KNR-W 4- d.8 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 126.2	m ²		
			m ²	126.200	
				RAZEM	126.200
95	KNR-W 4- d.8 01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 126.2	m ²		
			m ²	126.200	
				RAZEM	126.200
96	KNR-W 4- d.8 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 46.2	m ²		
			m ²	46.200	
				RAZEM	46.200
97	KNR-W 4- d.8 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-kolor 80	m ²		
			m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
9 HOLL WEJŚCIOWY					
98	KNR-W 4- d.9 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 4.5	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
99	KNR-W 4- d.9 01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce- mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.24	m ³		
			m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
100	KNR-W 2- d.9 02 2004-08	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- talowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
101	KNR-W 2- d.9 02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 2.1	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
102	KNR-W 2- d.9 02 2003-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01 5.3	m ²		
			m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
103	KNR-W 2- d.9 02 2008-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 54.4	m ²		
			m ²	54.400	
				RAZEM	54.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104	KNR-W 2- d.9 02 0830-01	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 59.7	m ²		
			m ²	59.700	
				RAZEM	59.700
105	KNR-W 2- d.9 02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud 25.4	m ²		
			m ²	25.400	
				RAZEM	25.400
106	KNR-W 4- d.9 01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów 85.1	m ²		
			m ²	85.100	
				RAZEM	85.100
107	KNR-W 2- d.9 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 25.4	m ²		
			m ²	25.400	
				RAZEM	25.400
108	KNR-W 2- d.9 02 0844-03	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach- struktura mozaikowa w dwóch kolorach 59.7	m ²		
			m ²	59.700	
				RAZEM	59.700
109	KNR-W 4- d.9 01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 3.5	m ²		
			m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
110	KNR-W 4- d.9 01 0901-05	Wymiana poziomych elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych osadzonych w ścianach- analogia- obłożenia wejścia na korytarz deską bukową 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
111	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 25.4	m ²		
			m ²	25.400	
				RAZEM	25.400
112	NNRNKB d.9 202 2808-03	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 25.4	m ²		
			m ²	25.400	
				RAZEM	25.400
113	KNR-W 2- d.9 02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile typ Cezar 17.4	m		
			m	17.400	
				RAZEM	17.400
114	KNR-W 4- d.9 02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego- przłożownie grzejnika- bez materiału 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
115	KNR-W 4- d.9 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.2	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
116	KNR-W 5- d.9 08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact 10	kpl.		
			kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
117	KNR-W 5- d.9 08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych-klosz ozdobny 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
118	KNR-W 5- d.9 08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
119	KNR-W 5- d.9 08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
120	KNR-W 5- d.9 08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
121	KNR-W 5- d.9 08 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
122	KNR-W 4- d.9 01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach- listwa progową metalowa	m		
		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
10 KORYTARZ DO KAPLICY- PARTER					
123	KNR-W 4- d.10 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		72.9	m ²	72.900	
				RAZEM	72.900
124	KNR-W 4- d.10 03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
125	KNR-W 4- d.10 01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
126	KNR-W 4- d.10 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		112.9	m ²	112.900	
				RAZEM	112.900
127	KNR-W 4- d.10 01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		202.7	m ²	202.700	
				RAZEM	202.700
128	KNR-W 2- d.10 02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		202.7	m ²	202.700	
				RAZEM	202.700
129	KNR-W 2- d.10 02 0848-03	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa nawierzchniowa- żywica wys. 1,4m	m ²		
		79.7	m ²	79.700	
				RAZEM	79.700
130	KNR-W 2- d.10 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-kolor	m ²		
		123	m ²	123.000	
				RAZEM	123.000
131	KNR-W 2- d.10 02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
		72.9	m ²	72.900	
				RAZEM	72.900
132	KNR-W 4- d.10 01 0324-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł- narożniki systemowe z PCV wys.1,4	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
133	KNR-W 5- d.10 08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
134	KNR-W 5- d.10 08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
135	KNR-W 5- d.10 08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
136	KNR-W 5- d.10 08 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
137	KNR-W 4- d.10 01 0324-01	Obsadzenie wsporników- desek odbojowych dremnianych górnych szer 20 cm i gr1,8cm w ścianach z cegieł	m		
		54.8	m	54.800	
				RAZEM	54.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
138	KNR-W 4-01 0324-01	Obsadzenie wsporników- desk obojowych drewnianych dolnych szer 20 cm i gr 1,2 cm w ścianach z cegieł 54.8	m		
			m	54.800	
				RAZEM	54.800
11 KORYTARZ PRZY WINDZIE - PARTER					
139	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 70.3	m ²		
			m ²	70.300	
				RAZEM	70.300
140	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
141	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
142	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 64.9	m ²		
			m ²	64.900	
				RAZEM	64.900
143	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian 112.72	m ²		
			m ²	112.720	
				RAZEM	112.720
144	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 112.72	m ²		
			m ²	112.720	
				RAZEM	112.720
145	KNR-W 2-02 0848-03	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa nawierzchniowa - żywica wys. 1,4m 44	m ²		
			m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
146	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- kolor 68.72	m ²		
			m ²	68.720	
				RAZEM	68.720
147	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 70.3	m ²		
			m ²	70.300	
				RAZEM	70.300
148	KNR-W 4-01 0324-03	Obsadzenie narożników systemowych z PCV w ścianach z cegieł 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
149	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W 8	kpl.		
			kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
150	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
151	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
152	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
153	KNR-W 4-01 0324-01	Obsadzenie desek odbojowych drewnianych szer 20 cm i gr 1,8 górnych w ścianach z cegieł 33.6	m		
			m	33.600	
				RAZEM	33.600
154	KNR-W 4-01 0324-01	Obsadzenie desek odbojowych drewnianych szer 20 cm i gr a,2 cm dolnych w ścianach z cegieł 33.6	m		
			m	33.600	
				RAZEM	33.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT STOŁOWKI + PARTER					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		145.2	m ²	145.200	
				RAZEM	145.200
2	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		145.2	m ²	145.200	
				RAZEM	145.200
3	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m ²		
		145.2	m ²	145.200	
				RAZEM	145.200
4	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach + analogia+ folia paroprzepuszczalna	m ²		
		145.2	m ²	145.200	
				RAZEM	145.200
5	KNR-W 2-02 0830-01	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe sufitów z płyt gipsowych	m ²		
		145.2	m ²	145.200	
				RAZEM	145.200
6	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		145.2	m ²	145.200	
				RAZEM	145.200
7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		119.81	m ²	119.810	
				RAZEM	119.810
8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		119.81	m ²	119.810	
				RAZEM	119.810
9	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		119.81	m ²	119.810	
				RAZEM	119.810
11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolor	m ²		
		85.29	m ²	85.290	
				RAZEM	85.290
12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-biało	m ²		
		34.52	m ²	34.520	
				RAZEM	34.520
13	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		4.48	m ²	4.480	
				RAZEM	4.480
15	KNR-W 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
16	KNR-W 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych 4x40 W- przełożenie bez materiału	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRACE REMONTOWE W DPS PELPLIN CZ 2					
1 LAZIENKA PRZY STOLOWCE - PARTER					
1	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	01 0353-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m ²		
d.1	01 0346-02	13.56	m ²	13.560	
				RAZEM	13.560
3	KNR-W 4-	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	01 0821-08	42.56	m ²	42.560	
				RAZEM	42.560
4	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	01 0812-05	24.64	m ²	24.640	
				RAZEM	24.640
5	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	01 0804-07	24.64	m ²	24.640	
				RAZEM	24.640
6	KNR-W 4-	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	01 0106-04	4.111	m ³	4.111	
				RAZEM	4.111
7	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	01 0109-11	4.111	m ³	4.111	
				RAZEM	4.111
8	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	02 0235-06	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	02 0235-08	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
d.1	02 0235-07	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1	02 0141-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 4-	Demontaż baterii wannowej	szt.		
d.1	02 0141-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
d.1	02 0521-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
d.1	15 0418-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	15 0412-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub żebrowych o łączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.		
d.1	02 0517-05	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm	szt.		
d.1	02 0111-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4- d.1 02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa- podłączenie wan- ny 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 4- d.1 02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową 4	msc. msc.	 4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR-W 4- d.1 02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową 2	msc. msc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 2- d.1 15 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal- nej 10-15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2- d.1 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2- d.1 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 2- d.1 15 0231-05	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową-wanna z hydromasażem - materiał Inwestora 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2- d.1 15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2- d.1 15 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal- nej 10-15 mm- do połączenia wanny 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 2- d.1 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 2- d.1 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarłe na ostro 24.64	m ² m ²	 24.640	
				RAZEM	24.640
29	NNRNKB d.1 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 26.86	m ² m ²	 26.860	
				RAZEM	26.860
30	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 24.64	m ² m ²	 24.640	
				RAZEM	24.640
31	NNRNKB d.1 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 24.64	m ² m ²	 24.640	
				RAZEM	24.640
32	KNR-W 4- d.1 01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych pro- gów osadzonych w ścianach- listwa metalowa 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2- d.1 02 2003-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 75-01 7.72	m ² m ²	 7.720	
				RAZEM	7.720
34	KNR-W 2- d.1 02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 54.88	m ² m ²	 54.880	
				RAZEM	54.880

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 2- d.1 02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud 24.32	m ²		
			m ²	24.320	
				RAZEM	24.320
36	KNR-W 4- d.1 01 1204-05	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów 86.92	m ²		
			m ²	86.920	
				RAZEM	86.920
37	NNRNKB d.1 202 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 38	m ²		
			m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
38	KNR-W 2- d.1 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem- sufit-biało 24.32	m ²		
			m ²	24.320	
				RAZEM	24.320
39	KNR-W 2- d.1 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem-ściany 24.6	m ²		
			m ²	24.600	
				RAZEM	24.600
40	KNR-W 2- d.1 02 1029-05	Ścianki ustępowe 15.8	m ²		
			m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
41	KNR-W 2- d.1 02 1029-05	Ścianki ustępowe- drzwi przesuwne 3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR-W 4- d.1 01 1108-01	Szklenie ram drewnianych wystawowych stałych - wklejenie lustra 0.84	m ²		
			m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
43	KNR-W 2- d.1 17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR-W 2- d.1 17 0119-01	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kołowe,typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 % 3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR-W 5- d.1 08 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
46	KNR-W 5- d.1 08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
47	KNR-W 5- d.1 08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem 10A/2.5mm ² końcowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR-W 5- d.1 08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
49	KNR-W 5- d.1 08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych- ściennie nad lustrem 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 5- d.1 08 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
2 KORYTARZ PRZY WINDZIE II PIETRO					
51	KNR-W 4- d.2 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju 7.93	m ²		
			m ²	7.930	
				RAZEM	7.930
52	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.93	m ²	7.930	
				RAZEM	7.930
53	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30	m ²		
d.2	202 2805-05	cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2			
		7.93	m ²	7.930	
				RAZEM	7.930
54	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.2	202 2809-02	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000